



- skucie wartw posadzkowych w celu obniżenia dla potrzeb instalacji klatki Faradaya
- przebudowa warstw posadzkowych może dotyczyć całego pola konstrukcyjnego
NA ETAPIE WYKONAWSTWA konieczna będzie ocena faktycznie wykonanej zasyпки, stopnia jej zagęszczenia i ocena rzeczywistych obciążeń płyty. Należy się liczyć z częściową bądź całkowitą przebudową podłoża w zagłębieniu rusztu w rejonie osi C-D - 5-6, co będzie możliwe do określenia, po stwierdzeniu stanu istniejącego (możliwa wymiana warstwy keramzytu na styrodur - odciążenie płyty)

SPZPOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

obiekt:
SPZPOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7

adres obiektu:
działka nr : 3721/238; obręb: 0004; gmina: Chorzów;
miasto: Chorzów; województwo: śląskie 41-500:

tytuł projektu:
Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu segmentu dobudowy B1 na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w jednostce organizacyjnej ZSM Szpital przy ulicy Władysława Truchana 7 wraz z instalacjami c.o., wod. kan., wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, instalacji elektrycznych, instalacji IT, instalacji SAP i DSO

branża:
architektura

faza projektu:
projekt wykonawczy

Tytuł rysunku

stan istniejący i wyburzenia

projektant
arch. Piotr Antosz
upr. bud. nr 167/00

sprawdzający
arch. Maciej Jekielek
upr. bud. nr 167/00

data : 09 2019

skala:
1:100

Nr Arkusza
A.2

Pomieszczenia istniejące:		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Obliczona powierzchnia
(istn.)0.01	pom. gospodarcze	8,5
(istn.)0.02	pom. gospodarcze-konserwatorów	99,1
(istn.)0.03	st. pomp próżni	2,9
(istn.)0.04	przechow. odpadów	6,2
(istn.)0.05	komunikacja	17,8
(istn.)0.06	komunikacja	17,4
(istn.)0.07	steryl. cz. brudna	37,1
(istn.)0.09	steryl., cz. czysta	61,7
(istn.)0.10	śluza z wc	5,8
(istn.)0.11	uzdatnianie wody	8,7
(istn.)0.12	magazyn	4,5
(istn.)0.13	sterylizacja, cz. sterylna	14,8
(istn.)0.14	śluza	5,6
(istn.)0.15	mag. materiałów sterylnych	15,5
(istn.)0.16	wydawnia	16,5
(istn.)0.17	pok. socjalny	9,8
(istn.)0.18	w. c.	3,1
(istn.)0.19	łaz. personelu	5,5
(istn.)0.20	łaz. personelu	237,1
(istn.)0.21	magazyn	19,9
(istn.)0.23	komunikacja	56,7
(istn.)0.23a	przestrzeń serwisowa	4,9
(istn.)0.24	p. tech., monitor.	12,8
(istn.)0.25	mycie wózków	17,4
(istn.)0.26	wentylatornia	22,8
(istn.)0.27	Pro Morte	14,7
(istn.)0.28	rozd. główna + UPS	10,5
		737,3 m²