



Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
01	pokój konsultacji	8,8
02	sekreтариат + oddziałowa	14,1
03	p. ordynatora	13,7
03a	łaz. ordynatora	2,8
04	zatoka kuch. rodziców	4,3
05	kuchnia oddziałowa	6,3
06	brudownik	6,7
06a	pom. porządk.	2,5
07	punkt pielęgniarski	4,2
08	p. socjalny pielęgniarek	9,5
09	pom. przygotowawcze	12,2
10	sala małych dzieci 3 ł	16,3
11	łazienka pacjentów	5,1
12	śluza	3,2
13	izolotka	7,8
13a	łazienka pacjentów	2,5
14	sala pacjentów 5 łózek	36,7
14a	łazienka pacjentów	4,2
15	sala pacjentów 4 łóż	27,6
15a	łazienka pacjentów	6,2
16	sala pacjentów 3 łóż	18,2
17	sala pacjentów 2 łóż	11,9
17a	śluza	6,7
18	sala wzmożonego nadzoru 2 łóż	14,0
19	łazienka rodziców	3,3
20	pokój lekarzy	33,4
21a	łaz. personelu	2,7
21b	łaz. personelu	2,7
22	pokój zabiegowy	28,9
23	komunikacja A	26,6
24	komunikacja B	64,5

- oznaczenia**
- obszar opracowania
 - ściany istniejące
 - ściany wyburzane
 - ściany projektowane
 - wyburzenia i demontaże
 - elementy projektowane

- taboret z tworzywa sztucznego, odporny na wodę
- panele przyłóżkowe, z gniazdami tlenu i próżni
- I75 pionowe kanalizacyjne (średnica) istniejące
- N 100 pionowe kanalizacyjne (średnica) projektowane
- G → istniejące kominowe wentylacji grawitacyjnej
- W → demontowany wywiew wentylacji mechanicznej
- W → istniejący wywiew wentylacji
- W... → projektowany wywiew wentylacji
- N... → projektowany nawiew wentylacji
- projektowany okienny nawiewnik higrostatyczny

- łóżko szpitalne pełnowymiarowe
- łóżko średniej wielkości
- szafka szpitalna przyłóżkowa
- po rozbraniu sufitów podwieszanych należy wpiąć projektowane kanały wywiewów do dostępnych kominów wentylacyjnych, łącząc je w układy odrębne dla pomieszczeń o różnych kategoriach czystości
- łóżko szpitalne dla niemowląt
- fotel rozkładany dla rodziców
- szafa biurowa
- szafa ubraniowa

- umywalka z półpostumentem mocowana do ściany
- umywalki podbiatowe
- podwieszana miska ustępowa
- zlew jednokomorowy
- kabina prysznicowa, szklana z brodzikiem wys. maks. 15 cm
- asystor medyczny
- lampka zabiegowa, mocowana do ściany
- zestaw wypoczynkowy
- czepnia

- stanowisko do pracy biurowej z komputerem
- monitoring audiowizyjny - z odbiorem w łóżku pielęgniarskiej
- Magazyn 18,04 m²
- Pok. ordynatora 8,75 m²
- Sanitariat 3,88 m²
- Magazyn 2,67 m²

konceptja przebudowy i remontu Oddziału Laryngologii Dziecięcej w budynku B1 Zespół Szpitali Miejskich Chorzów, ul. Truchana 7

rzut piętra 1- stan projektowany 02

skala: 1:100