



Chorzów, dnia 25.03.2020 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/7.5/2020

Szanowni Wykonawcy,

Dotyczy: postępowania przetargowego pod nazwą „**Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Laryngologii Dziecięcej w systemie zaprojektuj i wybuduj**” nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/7/2020.

Zamawiający dokonuje sprostowania w piśmie SP ZOZ ZSM/ZP/7.3/2020 z dnia 20.03.2020 r. w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 53 zgodnie z treścią poniżej:

Treść pytania:

Pytanie nr 53: Prosimy o informację, które klatki schodowe lub tory komunikacyjne wokół remontowanego oddziału spełniają rolę i parametry dróg ewakuacyjnych. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Odpowiedź nr 53 : Oświetleniem ewakuacyjnym należy objąć remontowane pomieszczenia i przyległą klatkę schodową (zlokalizowaną w lewej części rysunku - klatka boczna) jak i główną klatkę schodową. Jednocześnie Zamawiający, informuję że w wskazanej klatce (klatce bocznej) należy wykonać napowietrzanie i oddymianie (wraz z: wymianą drzwi zewnętrznych na parterze uzbrojenia ich w elektrozaczep sterowany z systemu, wymiana okien oddymiających wraz ich dobozem.) wraz z malowaniem całej klatki po robotach. W zakresie głównej klatki schodowej Zamawiający wymaga wykonanie uzbrojenia drzwi na parterze w system siłowników otwierających (wraz z systemem i konfiguracją) drzwi wraz z malowaniem całej klatki schodowej.

Sprostowanie:

Odpowiedź na pytanie 53 Oświetleniem ewakuacyjnym należy objąć remontowane pomieszczenia. Jednocześnie Zamawiający, informuję że w wskazanej klatce (klatce bocznej) należy wykonać system napowietrzania wraz z: wymianą drzwi zewnętrznych na parterze (obecnie są zamontowane drzwi EI30 o wymiarach po otwarciu 104+30x200cm), uzbrojenia drzwi w elektrozaczep i siłowniki sterowane z systemu oraz objąć malowaniem całą klatkę po robotach.

W zakresie głównej klatki schodowej Zamawiający wymaga wykonanie systemu napowietrzania klatki poprzez uzbrojenia drzwi na parterze w system siłowników otwierających (drzwi obecnie są EI30 o wymiarach po otwarciu (104+30x200cm)) wraz z systemem jego konfiguracją wraz z malowaniem całej klatki schodowej.

Wykonane systemy napowietrzania należy odpowiednio skonfigurować z systemem oddymiania i innymi systemami pożarowymi. Należy przewidzieć również ewentualną przebudowę systemu oddymiania. Zamawiający przypomina że zadanie jest zrealizowane w formule "zaprojektuj i buduj" i to na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,

Z-CA DZIEKTO
d/s ad
Arkadiusz Jakubczyk

Otrzymali:

1. www.zsm.com.pl
2. a/a